יש להכליל את כל אביזרי האינסטלציה, שרוולים ואוגנים לפי תכניות ברז'יק מהנדסים

כל הפינות קטומות 1.5/1.5 סמ'

איטום חיצוני ופנימי של קירות הבריכה כמפורט.
מרצף הבטון וקירות הבטון עד גובה 256 סמ'
יוצקו בו זמנית ללא תוספת כספית כלשהיא

חתך 11-11
חתך 13-13
חתך 9-9
חתך 4-4
חתך 5-5
חתך 12-12
חתך 6-6
חתך 7-7
חתך 8-8
איטום כמפורט
הפסקת יציקה
פרט A
פרט 2
D=20
2#Ŧ10@20/20
Φ12@15
Φ12@10
Φ10@10
Φ14@10
Φ8@10 L=112
4Φ12
שכבת איטום כמפורט
פיזור שכבות מצע סוג א' בעובי כולל של 1.0 מ' מהודקות בשכבות של 20 ס"מ לצפיפות של 98% מודיפייד א.א.שהו.
הארכת מוטות זיון אופקיים:
- אורך החפיה: a=60 cm - Φ8
a=75 cm - Φ10
a=90 cm - Φ12
a=105 cm - Φ14
a=120 cm - Φ16
8. הארכת המוטות תעשה לסרוגין כל מוט שני כאשר החפיה של המוטות ביניהם תעשה במרחק של לפחות 1.3xa כך
1.3Xa
בחתך אופקי של הקיר המרחק בין צירי החפיה של המוטות החיצוניים והפנימיים יהיה לפחות 1.3xa
מוט זיון פנימי
מוט זיון חיצוני
חפיה בין רשתות
2#Ŧ10@20/20
חפיה בין רשתות 3 - משבצות
60
חפיה בין רשת למוטות בודדים
3 משבצות
פרט A
פרט הפסקת היציקה
זיון אנכי
עצר כימי כמפורט
חוץ
פנים
תפר קונסטרוקטיבי
פני הבטון יהיו מחוספסים לפני המשך הציקה. יש לנקות את פני הבטון ומוטות הזיון להשקות עד לרווית הבטון.
איטום ב-SIKAFLEX-PRO 3WF
הפסקת יציקה
20

סוג הבטון – ב-40 אטים למים. התערובת תוכן ע"י טכנולוג בטון באישור המתכנן.

כיסוי בטון מעל מוטות הזיון – פני הבטון הקרובים לנוזלים – 5 סמ'

בשאר המקומות 3 – סמ' ובסמוך לאדמה 4 סמ'

סוג הפלדה: Φ - ת"י 739 Ŧ - ת"י 4466

תפרי עבודה (הפסקת יציקה) באישור המתכנן בלבד

מועדי פרוק לתבניות: – תבניות צדדיות של קירות, קורות מדרכים – 7 ימים

אשפרת הבטונים: יש לשמור על רטיבות קבועה במשך 10 ימים לפחות ממועד היציקה.

הנחיות לביצוע:

מרצפי הבטון יוצקו על גבי שכבת מצע מהודקת כמפורט

בדו"ח יועץ קרקע

– הרצפה תוצק כמקשה אחת ותאושפר במשך 10 ימים לפחות.

(המזמין שומר לעצמו את הזכות לנסר את הרצפה במידות של 4/5 מ')

– גמר פני הרצפה החלקת הליקופטר.

– הקירות ההיקפיים יוצקו בו זמנית עם הרצפה ויושפרו במשך 10 ימים לפחות ממועד יציקתם

כל הפינות קטומות 1.5/1.5 סמ'

המבצע אחראי לבדיקת התכניות ולהתאמתן במקום.על המבצע להודיע על כל טעות ואי-התאמה למתכנן.
אין לקבוע מידות ע"י מדידה מהשרטוט

הפצה	תאריך	○
שינויים	תאריך	△

"קונסטרוקציה"
אמנון נוימרק
הנדסה אזרחית ובנין
תכנון, תאום ופיקוח

רח גרניט 5 פתח תקוה
ת.ד. 3867 מיקוד 4951623
טל. 03-5792280 פקס. 03-5789856
טל נייד 050-5613499
E-mail : amnoimark@surfree.net.il
amnoimark@gmail.com

המזמין: מ.א. שפיר

מקום : מ.א. שפיר גוש צפוני
מט"ש שפיר

מבנה :ראקטור

תכנית קונסטרוקציה
וחתכים
4-4 5-5 6-6 7-7 8-8
9-9 11-11 12-12

לעיון ○ | למכרז ● | לביצוע ○

ק.מ. 1 : 50
תאריך : 07.2008
תכנן: אמנון
שרטט : ולדימיר
בדק: אמנון
גליון מס' : 2000-A
מהדורה 2 24.08.20